

**ZMLUVA O DIELO
č. 12/2020**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

**ČI. I.
ZMLUVNÉ STRANY**

Objednávateľ :

Názov: **ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Jána Albrechta**
Sídlo: Topoľčianska 15, 851 05 Bratislava
IČO: 36071323
DIČ: 2021622911
v zastúpení : Lucia Celecová DiS.art.
telefón : 02/63 835 035
e-mail : zusjalbrechta@gmail.com
bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava
číslo účtu : SK06 7500 0000 0000 2583 3463

(ďalej len „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ :


Názov : **ELDO s.r.o.**
Sídlo: Priehradná 33F, 821 07 Bratislava
zastúpený: Ivan Krchnavý
IČO: 36767409
DIČ: 2022363541
telefón : 0915 330011
e-mail : info@eldostav.sk
bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
číslo účtu: IBAN SK26 1100 0000 0029 4006 3246
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka č.100502/B,
oddiel: Sro

ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako “Zmluvné strany”

**ČI. II
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE**

- 2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je prieskum trhu vykonaný podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku „OPRAVA POCHÔDZNEJ STRECHY A UČEBNE NA 2.NP OBJEKTU ZUŠ J. ALBRECHTA“



- 2.2. Miesto plnenia: Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15, Bratislava.

ČI. III. PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela „OPRAVA POCHÔDZNEJ STRECHY A UČEBNE NA 2.NP OBJEKTU ZUŠ J. ALBRECHTA“ v súlade s technickou špecifikáciou, výkazom výmer a podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, v lehote dohodnutej na vykonanie diela, v súlade s prevzatou technickou špecifikáciou, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami STN, EN, požiadavkami objednávateľa a podmienkami tejto zmluvy.
- 3.3. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej prechádza na objednávateľa dňom zaplatenia dohodnutej ceny diela zhotoviteľovi. Na tento účel sa zhotovovanou vecou rozumie materiál, a iný hmotný majetok zhotoviteľa súvisiaci so zhotovovaným dielom a vložená práca zhotoviteľa. V ostatnom platí ustanovenie § 542 ods. 3 Obchodného zákonníka.
- 3.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvný rozsah prác po vzájomnej dohode.
- 3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu plnenia tejto zmluvy.

ČI. IV. ČAS PLNENIA

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu stanovenom v čl. III. v termíne do 18.12.2020.
- 4.2. Dokončením diela pre účely tejto zmluvy sa rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre diela podľa všeobecne platných a záväzných predpisov.
- 4.3. Realizáciu diela bude zhotoviteľ organizovať v súlade s dohodnutou lehotou podľa bodu č. 4.1. tejto zmluvy.
- 4.4. Zhotoviteľ bude bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvný termín ukončenia diela a na dohodnutú cenu diela.

ČI. V. CENA

- 5.1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna nasledovne:

Cena bez DPH:	85 413,34 EUR
20 % DPH:	17 082,66 EUR
Cena s DPH:	102 496,00 EUR

(slovom: jednostodvatisícštyristodevät'desiatšesť eur).

Zhotoviteľ je platca DPH.

- 5.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené bez väd a riadne odovzdané prevezme a zaplatí zaň cenu dohodnutú v tejto zmluve.

ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr vystavených po písomnom odsúhlasení súpisu prác a dodávok, ktorý bude prílohou faktúry.
- 6.2. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku v eurách.
- 6.3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať:
- a) presné označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich sídlo, adresu, IČO, DIČ a IČ DPH,
 - b) označenie „faktúra“ a jej číslo,
 - c) číslo zmluvy a deň podpisu zmluvy,
 - d) predmet plnenia a deň jeho splnenia,
 - e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
 - f) označenia peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa, na ktorý treba previesť úhradu faktúry,
 - g) zástupcom objednávateľa potvrdený súpis zhotovených častí diela, obsahujúci popis položky, mernú jednotku, počet merných jednotiek, jednotkovú cenu a cenu celkom, predmetný súpis prác a dodávok bude tvoriť prílohu faktúry,
 - h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH,
 - i) právnu formu, označenie registra a číslo zápisu zhotoviteľa,
 - j) podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.
- 6.4. Zhotoviteľ má právo vystaviť zálohovú faktúru vo výške 60% ceny diela.
- 6.5. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „Faktúra“, alebo osobne oprávnenej osobe. Pri faktúre, ktorá nie je doručená osobne alebo doporučene nemožno vymáhať penále z omeškania preplatenia faktúry.
- 6.6. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
- 6.7. Lehota splatnosti faktúry je do 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. Faktúra bude uhrádzaná výhradne prevodným príkazom.
- 6.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do piatich dní od riadneho doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.9. Objednávateľ overí správnosť predložených súpisov vykonaných prác do 5 pracovných dní po ich obdržaní. Súpisy vykonaných prác predloží objednávateľovi zhotoviteľ.

ČI. VII. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY



- 7.1. Zhotoviteľ poskytuje na predmet plnenia záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť diela po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
- 7.2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať odstránenie vád a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady na svoje náklady.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 14 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia dohodnú zmluvné strany písomnou formou.
- 7.4. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a chybné vykonaná práca na diele. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti stavu dohodnutému v zmluve.
- 7.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu. Všetky takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť.
- 7.7. Pri nedodržaní termínu zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa má objednávateľ právo požadovať zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela.
- 7.8. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z neuhradenej faktúrovanej sumy bez DPH za každý deň omeškania.
- 7.9. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- EUR za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 7.10. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnene reklamované vady v dohodnutom termíne, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
- 7.11. Záruka sa nevzťahuje na závady nespôsobené zhotoviteľom.

ČI. VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1. Objednávateľ je povinný odovzdať miesto plnenia tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s technickou špecifikáciou a podmienkami tejto zmluvy. Kontrola postupu a kvality prác sa bude vykonávať priebežne.
- 8.2. Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska.



- 8.3. Prevádzkové, prípadne aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia tohto diela si zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto plnenia tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja na ňom nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku.
- 8.5. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta plnenia.
- 8.6. Zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie pracoviska, poriadok na pracoviskách, odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na zhotovovanom diele a to bez zbytočného odkladu.
- 8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvoľniť miesto plnenia do 7 dní po odovzdaní diela objednávateľovi a s odpadmi, ktoré vznikli pri jeho činnosti bude nakladať a zabezpečí ich odvoz a likvidáciu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov.
- 8.8. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, prípadne ním poverenej osobe kontrolovať vykonané práce.
- 8.9. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu stavebného denníka si odoberá zástupca objednávateľa. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy.
- 8.10. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác,
- 8.11. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam zástupca objednávateľa, projektant vrámci autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.


ČI. IX.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 9.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto plnenia (stavenisko) bezodkladne po podpise tejto zmluvy o dielo.
- 9.2. Pripravenosťou sa rozumie uvoľnené miesto plnenia bez prekážok v realizácii.
- 9.3. Zároveň s odovzdaním pripravenosti je objednávateľ povinný
 - a) umožniť prístup subdodávateľom zhotoviteľa na miesto plnenia počas doby realizácie,
 - b) zabezpečiť a poskytnúť napojenie na elektrickú energiu — 400/230 V a úžitkovú vodu v potrebnom množstve.
- 9.4. Objednávateľ je povinný niesť zodpovednosť za škody spôsobené poruchami na budove, ktoré nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy.

ČI. X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA



- 10.1. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany ihneď po skončení úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zápis z odovzdania a prevzatia diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude obsahovať okrem základných údajov aj:
- zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného predmetu plnenia,
 - konštatovanie objednávateľa, že predmet diela preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením dôvodov,
 - zoznam zhotoviteľom odovzdávaných dokladov,
 - podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota diela a dĺžka jej trvania,
 - súpis zrejmých väd a nedorobkov, ktoré nebránia užívaniu diela s termínom ich odstránenia.
- 10.3. K preberaciemu konaniu pripraví zhotoviteľ dielo bez väd, nedorobkov a s dodaním všetkých dokladov potrebných k úspešnému odovzdaniu diela. Sú to tieto doklady:
- a) certifikáty použitých materiálov,
 - b) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom o odpadoch.

Všetky doklady budú v slovenskom jazyku. Preberací protokol pripraví zhotoviteľ. Pokiaľ dielo obsahuje nedorobky, resp. zhotoviteľ nepredložil všetky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, objednávateľ neprevezme predmet diela od zhotoviteľa.

- 10.4. Objednávateľ má právo kontrolovať všetky práce a konštrukcie, ktoré sa ďalším postupom prác zakryjú, alebo sa stanú neprístupnými. Súhlas so zakrytím prác dá objednávateľ formou zápisu do stavebného denníka zhotoviteľa.



ČI. XI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Obchodného zákonníka.
- 11.2. Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú ustanovené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými a platnými právnymi predpismi.
- 11.3. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- 11.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy si ponechá objednávateľ a dva rovnopisy si ponechá zhotoviteľ.
- 11.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave, dňa 16.11.2020

Za objednávateľa:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
JÁNA ALBRECHTA
Kopaničiarska 15
841 01 BRATISLAVA

.....
Lucia Celecová DiS.art.

V Bratislave, dňa 16.11.2020

Za zhotoviteľa:

.....
Ivan Krchnavý

Príloha č.1: Cenová ponuka

Príloha č.2: Rozpočet (ocenený výkaz výmer)

CENOVÁ PONUKA

Zákazka:

OPRAVA POCHÔDZNEJ STRECHY A UČEBNE NA 2.NP OBJEKTU ZUŠ J. ALBRECHTA

Názov uchádzača: ELDO s.r.o.		
Sídlo uchádzača: Priehradná 33F, 82107 Bratislava		
IČO :36767409	DIČ : 2022363541	IČ DPH : SK2022363541
Zapísaný v Obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 100502/B		
Zapísaný v registri partnerov verejného sektora:		
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikateľ: Ivan Krchnavý, Bratislava - Vrakňa		
Kontaktná osoba: Ing. Dominik Krchnavý		
Tel: 0948300369	Fax:	
e-mail: info@eldostav.sk	www:	
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.		
Číslo účtu:SK2611000000002940063246		

NÁVRH PLNENIA KRITÉRIÍ

Položka	Celková cena bez DPH	20% DPH	Celková cena s DPH
Celková cena	85413,34 €	17082,66 €	102496,00 €

Cena je konečná a obsahuje všetky náklady na realizáciu diela, Cena obsahuje všetky náklady na realizáciu vrátane dopravy, réžie, príplatkov za prácu večer, cez víkendy a sviatky a pod.

Príloha: Položkový rozpočet podľa výkazu výmer v prílohe č. 2 Výzvy

Dátum : 16.11.2020

Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača

Ivan Krchnavý

Podpis



Príloha: Rozpočet – Ocenený výkaz výmer

Odberateľ:
 Projektant: Ing.arch.Miháliková
 Dodávateľ: ELDO s.r.o.

Spracoval: Krchnavý
 JKSO :
 Dátum: 02.11.2020

Stavba :Miháliková Ing.arch 2020
 Objekt : 01 ZUŠ Topoľčianska - 2NP učbňa

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
1			Poznámka - výkaz výmer spracovaný v úrovni PD pre ohlášku z 09/2020 - info spracované v OC ODIS I/2020					
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
2	011	311272336	Murivo presné porobet. tvárnice PPT-PDK Ytong, 300mm P3-450 0,3*(3,0-0,95)*6,3 = 3,875 0,3*3,0*(0,9+1,3) = 1,980	5,855	m3	200,00	1 171,00	20
3	011	311272336/101	Murivo presné z porobet. tvárníc PPT-PDK Ytong 300mm P3-450 v príreze na hr. 500mm "v osi L " 0,5*0,45*12,766 = 2,872	2,872	m3	200,00	574,40	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				1 745,40			1 745,40	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	011	612474101/001	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká 1 = 1,000 "na osekané plochy" 41,721 = 41,721 "na Ytong 300mm 1-str" 5,855/0,3*1 = 19,517 "na Ytong 500mm 1-str." 2,872/0,5*1 = 5,744	67,982	m2	26,35	1 791,33	20
5	011	622421151	Omietka vonk. stien vápenná drásaná zlož. I až II "na Ytong 300 1-str" 5,855/0,3*1 = 19,517	19,517	m2	39,04	761,94	20
6	011	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm "predbežne hr. 50mm" 83,0+((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 142,714	142,714	m2	16,43	2 344,79	20
7	011	632481213/101	Uloženie separačnej vrstvy na jestvujúcu NK pod TI 161,05+((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 220,764	220,764	m2	2,00	441,53	20
8	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2 220,764*1,15 = 253,879	253,879	m2	4,20	1 066,29	20
9	253	632481713/011	Vložka do poterov a mazanín zo zvar. sieti KARI (4,55kg/m2 vrátane strihu a presahu) "predbežne 4,55kg/m2" 83,0+((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 142,714	142,714	m2	12,98	1 852,43	20
10	011	632921931	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40cm na sucho, terče z PVC výška do 25mm "strecha" 77,02 = 77,020	77,020	m2	15,00	1 155,30	20
11	MAT	592479000/001	Dlažba vymývavá Premac DEKA 40x40x4,0 77,02*1,02 = 78,560	78,560	m2	20,00	1 571,20	20
12	011	634111114/000	Obvodová dilatácia pružnou tesniacou páskou v-100 mm medzi stenou a podlahou 39,93+29,15+16,0 = 85,080	85,080	m	2,00	170,16	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				11 154,97			11 154,97	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
13	271	801000/11	Úprava strešnej vpuste	1,000	SUBOR	200,00	200,00	20
				8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:		200,00	200,00	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	003	941941031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	24,000	m2	25,00	600,00	20
				3,0*8,0 = 24,000				
15	003	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031	24,000	m2	25,00	600,00	20
16	003	941941831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	24,000	m2	25,00	600,00	20
17	011	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	142,714	m2	2,00	285,43	20
				83,0+((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 142,714				
18	014	952902110	Zamietenie v miestnostiach a chodbách "záver.vyčistenie - strecha" 77,02 = 77,020 "dopravná trasa 120m2 - opakovane 60dni" 120*60 = 7200,000	7 277,020	m2	0,30	2 183,11	20
19	013	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	3,204	m3	50,00	160,20	20
				"BP-5" 0,3*0,15*2,37 = 0,107				
				"v osi L pod oplechovaním" 0,5*0,45*13,765 = 3,097				
20	013	962081141/011	Búranie kopilitových stien	10,665	m2	17,00	181,31	20
				1,8*(3,3+2,625) = 10,665				
21	013	965041441/011	Búranie mazanín škvárbet./peritbet. hr. nad 10 cm nad 4 m2	49,220	m3	40,00	1 968,80	20
				predbežne				
				spádová rampa v m.č. 2.2.01, hr=(0,3+0)/2 = 0,15				
				0,15*((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 8,957				
				jestvujúca TI vrstva strechy				
				0,25*161,05 = 40,263				
22	013	965043341/011	Búranie cem. poteru hr. do 10 cm nad 4 m2	9,546	m3	60,00	572,76	20
				predbežne				
				"strecha - vrstva na TI pod povl.krytinou" 0,05*161,05 = 8,053				
				"m.č. 2.2.01 pod nášlapom" 0,025*((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 1,493				
23	013	968072456/011	Vybúranie kovového rámu kopilitových stien	10,665	m2	15,00	159,98	20
				1,8*(3,3+2,625) = 10,665				
24	013	968081132/001	Demontáž a uloženie plastových dverí s nadsvetlíkom pre spätné použitie	28,050	m	13,00	364,65	20
				predbežne : uloženie v priestore objektu do 100m podľa určenia				
				miesta uloženia investorom (riziko prepravy - rozmery)				
				(alt. ochranná konštr. v záujmovom priestore)				
				"v osi K" (1,975+(2,2+0,5)+1,975+(2,2+0,5))*3 = 28,050				
25	013	976071111	Vybúranie kovových zábradlí a madiel	5,840	m	15,00	87,60	20
				3,0+2,84 = 5,840				
26	013	978015291	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100 %	41,721	m2	11,00	458,93	20
				0,75*(5,4+5,4) = 8,100				
				0,92*(1,015*5,5) = 5,136				
				3,0*((0,4*3)+1,015+0,5+0,5+0,7) = 22,545				
				(3,0-2,2)*5,5 = 4,400				
				(3,0-0,92-1,8)*5,5 = 1,540				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
27	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	11,808 t		2,00	23,62	20
28	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	377,856 t		1,00	377,86	20
			$111,808 \cdot (33-1) = 3577,856$					
29	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	11,808 t		3,00	35,42	20
30	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	153,504 t		1,50	230,26	20
			$111,808 \cdot ((75-10)/5) = 1453,504$					
31	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	11,808 t		2,00	23,62	20
32	013	979131409	Poplatok za uloženie sute na vymedzených skládkach - zmiešaný stav. odpad	11,808 t		149,00	1 759,39	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	10 672,92			10 672,92	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	23 773,283			23 773,28	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			712 - Povlakové krytiny					
33	712	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej "Fatrafol+podkl.geotext, m2 podľa PD" 161,05 = 161,050	161,050 m2		14,05	2 262,75	20
34	712	712363001	Rozvinutie a natiahnutie fólie z mäčk. PVC v ploche strechy "v ploche zadané" 77,02 = 77,020 "vyvedenie" 0,2*38,73 = 7,746	84,766 m2		8,65	733,23	20
35	MAT	6282E1811/002	Fólia izolačná Fatrafol 810 hr.2,0 mm strešná 84,766*1,15 = 97,481	97,481 m2		19,00	1 852,14	20
36	712	712363003	Vytvor. spoja dvoch fólií z mäčk. PVC teplotzd. navarením	84,766 m		4,20	356,02	20
37	712	712363101	Ukotvenie fólie tanier. hmožd. na podklad polystyren, min. vlna "príťažný = 2ks/m2" 2*85 = 170,000	170,000 kus		3,03	515,10	20
38	712	712363112	Vodotes. prekrytie tanier. hmožd. pruhom fólie teplotzduš. navarením	170,000 kus		3,03	515,10	20
39	712	712363115	Zaizol. prestupov v streš. rovine kruh. prierezu priem. do 300 mm "vpust" 1 = 1,000	1,000 kus		30,00	30,00	20
40	712	712363122/0mb	Zhotovenie rohov a kútov izol. tvarovkami teplotzd. navarením $38,73 + (0,2 \cdot 4) = 39,530$	39,530 mb		5,90	233,23	20
41	712	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie "pod fatrafol" 77,02 = 77,020	77,020 m2		4,45	342,74	20
42	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochranej textílie "na fatrafol" 77,02 = 77,020	77,020 m2		4,45	342,74	20
43	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2 $(77,02 + 77,02) \cdot 1,15 = 177,146$	177,146 m2		1,50	265,72	20
44	712	712391175	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° prípevnenie kotviacimi pásikmi	38,730 m		4,00	154,92	20
45	712	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%		1,00	300,00	20
			712 - Povlakové krytiny spolu:	7 903,68			7 903,68	
			713 - Izolácie tepelné					
46	713	713121111/011	Montáž kročajovej izolácie podláh 1 x položenie $83,0 + ((7,065 \cdot 9,075) - (1,35 \cdot 3,26)) = 142,714$	142,714 m2		5,77	823,46	20
47	MAT	631412460	Doska čadičová NOBASIL PTE(T) 120kg/m3 hr. 6 cm	152,847 m2		8,31	1 270,16	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR


Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			149,85*1,02 = 152,847					
48	713	713141135	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena bodovo 1 vrstva	77,020	m2	5,60	431,31	20
			"zadané PD" 77,02 = 77,020					
49	MAT	2831B0211/250	Doska Styrodur 3035 CS.20 hr.250mm	78,560	m2	30,46	2 392,94	20
			77,02*1,02 = 78,560					
50	713	713191132/011	Prekrytie izolácie tepelnej separačnou fóliou podlah, stropov, striech, vrchom	142,714	m2	2,00	285,43	20
			83,0+((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 142,714					
51	MAT	283231500	Fólia separačná PE	164,121	m2	1,00	164,12	20
			142,714*1,15 = 164,121					
52	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	1,00	250,00	20
			713 - Izolácie tepelné spolu:	5 617,42			5 617,42	
			763 - Konštrukcie - drevostavby					
55	763	763111147/101	Nadpražie SDK hr. 100mm.: R-CW75+R-UW75, MV-60mm, dosky obojstr. RF 1x12,5 mm	9,750	m2	30,00	292,50	20
			"v osi K" (3,0-2,25)*13,0 = 9,750					
56	763	763112128/001	Priečka SDK hr. 150mm: CW50,75, +UW50,75, MV-80mm, dosky obojstr. RF 2x12,5 mm	18,500	m2	40,00	740,00	20
			(3,0*(5,95+0,75))-(0,8*2,0) = 18,500					
57	763	763133020/101	Podhľad SDK : zavesený 2x UD a CD, MV-60mm, parozábrana, Rigips akustické dosky 1x12,5 mm	1,000	m2	65,00	65,00	20
58	763	763181132/011	Montáž zárubne do SDK priečky	1,000	kus	45,00	45,00	20
59	MAT	553300003/01	Zárubňa oceľová 800/1970-150 do SDK priečky	1,000	kus	35,00	35,00	20
60	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 6 m		%	1,00	250,00	20
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	1 427,50			1 427,50	
			764 - Konštrukcie klampiarske					
61	764	764410230/220	Klamp. popl.PZ pl. oplechovanie parapetov rš 220	13,000	m	30,00	390,00	20
62	764	764410250/001	Klamp. popl.PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	5,340	m	32,00	170,88	20
63	764	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	17,940	m	3,00	53,82	20
			"ako mb kopilitu" 3,3+2,625 = 5,925					
			"v osi K" 1,015+5,5+5,5 = 12,015					
64	764	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	19,605	m	4,00	78,42	20
			"ako mb zábradlia" 3,0+2,84 = 5,840					
			"v osi L" 13,765 = 13,765					
65	764	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		%	1,00	300,00	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	993,12			993,12	
			766 - Konštrukcie stolárske					
66	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	20,00	20,00	20
67	MAT	M61106000/001	Dvere plné 800/1970 interiérové laminované	1,000	ks	80,00	80,00	20
68	766	766694111/mb001	Montáž parapetných dosák - mb	10,840	mb	19,99	216,69	20
			5,5+5,34 = 10,840					
69	MAT	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm	10,840	m	20,00	216,80	20
			5,5+5,34 = 10,840					
70	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela pár (ks)	2,000	kus	1,50	0,00	20
71	766	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		%	100,00	0,00	20
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	533,49			533,49	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
72	767	76701/01	D+M AL zaskl.stena 13000/2250 s dverami a el.žalúziami	1,000	ks	16 854,00	16 854,00	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
73	767	76701/02	D+M zostava AL okien 5340/1740 s el.žalúziami	1,000	ks	7 204,00	7 204,00	20
74	767	767631510/000	Montáž plast.výplní otvorov , dvere s nadsvetlíkom - po obvode	28,050	m	15,00	420,75	20
			"v osi K späťne pôvodné" $(1,975+(2,2+0,5)+1,975+(2,2+0,5))*3 = 28,050$					
75	767	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4 "úprava ukončenia zostávajúceho zábradlia" $0,5+0,5 = 1,000$	1,000	hod	17,00	17,00	20
76	MAT	4220C0165	Dienko koncové DN 50, d 43,5- 63,5 "predbežne : pre uzavretie koncov trubkového zábradlia" $2 = 2,000$	2,000	kus	5,00	10,00	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				24 505,75	
							24 505,75	
			775 - Podlahy vlysové a parketové					
77	775	775919011/201	Montáž komplet vinylovej podlahy, lamely š. do 200mm bez lep. spoj systém clic $83,0+(7,065*9,075)-(1,35*3,26) = 142,714$	142,714	m2	26,15	3 731,97	20
78	MAT	2841B0509/101	Krytina podlahová vinylová lamela š.197mm hr.7,7mm $142,714*1,05 = 149,850$	149,850	m2	20,00	2 997,00	20
79	MAT	2841B0509/110	Krytina podlahová okrajová samolepiaca páska $(39,93+29,15+16,0)*1,05 = 89,334$	89,334	mb	7,00	625,34	20
80	775	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m		%	1,00	800,00	20
			775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				8 154,31	
							8 154,31	
			776 - Podlahy povlakové					
81	775	776511820	Odstánenie povlakových podláh lepených s podložkou predbežne "nášlap m.č. 2.2.01" $((7,065*9,075)-(1,35*3,26)) = 59,714$	59,714	m2	13,00	776,28	20
			776 - Podlahy povlakové spolu:				776,28	
							776,28	
			783 - Nátery					
82	783	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email "zárubňa" $0,30*4,8 = 1,440$	1,440	m2	35,00	50,40	20
			783 - Nátery spolu:				50,40	
							50,40	
			784 - Maľby					
83	784	784452571/011	Penetrácia a maľba zo zmesi tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m "strop" $83,0+(7,065*9,075)-(1,35*3,26) = 142,714$ "nové omietky" $67,982 = 67,982$ "SDK nadpražie" $9,75*2 = 19,500$ "SDK priečka" $18,5*2 = 37,000$ "jestv.povrch" $(3,0*24,1)-((1,74*5,3)+(1,74*2,5+0,8*2,0)) = 57,128$	324,324	m2	4,28	1 388,11	20
			784 - Maľby spolu:				1 388,11	
							1 388,11	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				51 350,055	
							51 350,05	

PRÁCE A DODÁVKY M

			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí					
86	924	240-00/01	Vzduchotechnika Samsung DPM 3F vonkajšia jednotka 7,1 kW AC071RXADNG/EU 230V	1,000	x			
				2	Ks	1 198,60	2 397,20	



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesta, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			Refnet kit MXJ-2D2509K	1	ks	176,00	176,00	
			Samsung windfree kazeta 3,5 kW AC0035RN1DKG/EU	2	komplet	1 283,65	2 567,30	
			Plenum - nie je potrebný pre kazetovú jednotku	0	ks		0,00	
			Káblový dotykový ovládač MWR-SH11N	1	ks	178,00	178,00	
			Montážny a spojovací materiál	1	komplet	707,20	707,20	
			Cu potrubie 10/16	15	Bbm		0,00	
			Cu potrubie 6/12	15	bm		0,00	
			Komunikačný vodič CYKY 5x1,5 mm	35	bm		0,00	
			Napájací vodič CYKY 5x2,5 mm		bm		0,00	
			Kondenzačné potrubie HT 32 mm	15	bm		0,00	
			Spojovací materiál	1	komplet		0,00	
			AL paska	1	ks		0,00	
			K-Flex izolácia 9mm	25	m2		0,00	
			Sonoflex 160mm	10	bm		0,00	
			Spiro 160	40	bm		0,00	
			Výustky, difúzory, komory - nie sú potrebné pre kazetovú jednotku				0,00	
			Montážny rámik KSV - 3 - MB	8	ks		0,00	
			Montážny rámik KSV - 4 - MB	8	ks		0,00	
			Pretlaková komora PB-KSV-1-J	8	ks		0,00	
			Výustka KSV4 KSV - 4 - 1050 - W - 0 - W	8	ks		0,00	
			Výustka KSV3 KSV - 3 - 1050 - W - 0 - W	8	ks		0,00	
			Konzola	2	komplet	32,15	64,30	
			Inštaláčnė práce	1	komplet	1 000,00	1 000,00	
			Dopravnė náklady	1	komplet	200,00	200,00	
							0,00	
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarí spolu:	7 290,00			7 290,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	7 290,00			7 290,00	
87		Projekt skutočného vyhotovenia		1,000	ks	3 000,00	3 000,00	20
			Za rozpočet celkom bez DPH	85 413,34			85 413,34	
			Za rozpočet celkom s DPH				102 496,00	